

Установка прямой акриловой ванны без экрана

Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки прибора типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- сборка простого каркаса ванной (если каркас сложный, то оценивается по отдельной расценке)
- Установка чаши на каркас, выравнивание по уровню, согласно инструкции
- Крепление каркаса, ванной, если это предусмотрено инструкцией
- Установка обвязки ванны и присоединение к подготовленной системе канализации
- Проверка качества работ по установке ванны и герметичности соединений.

Дополнительные работы:

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки прибора не типового габарита, если оборудование является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Распаковка габаритного и хрупкого оборудования
- Сборка сложного каркаса
- Крепление каркаса к стене, если это не предусмотрено инструкцией
- монтаж/установка экрана на ванну
- силиконивание швов примыкания ванны к стенам
- переделка трубопроводов водопровода, канализации, если это требуется для правильной установки и подключения, работы оборудования
- Расчеканка чугунных соединений с сохранением
- временная/повторная установка оборудования
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)