

# **Установка ограждения на ванну, душевой ПОДДОН**

## **Основные работы:**

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки прибора типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- сборка простого каркаса (при его наличии)
- Установка ограждения/каркаса на ванну/на каркас, выравнивание по уровню, согласно инструкции
- Крепление изделия
- Силиконирование швов примыкания, если это является обязательным условием согласно инструкции по установке оборудования, при этом вводится коэффициент сложности на производство работ, в зависимости от протяженности шва и доступа к месту.
- Проверка качества работ по установке и герметичности силиконовых швов.

## **Дополнительные работы по расценке:**

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки прибора не типового габарита, если оборудование является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Распаковка габаритного и хрупкого оборудования
- силиконирование швов примыкания ванны к стенам, если эта работа не является обязательной, согласно инструкции по установке оборудования
- переделка трубопроводов водопровода, канализации, если это требуется для правильной установки, работы оборудования
- временная/повторная установка оборудования
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)