

# **Замена одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) без изменения схемы подключения**

## **Основные работы:**

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки оборудования типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- Демонтаж стояка у нижней и верхней точки доступа до перекрытия
- Демонтаж трубопровода до первого соединения с внутриквартирной разводкой, не более 0,5 м.п.
- Разметка/сверление отверстий под штатный крепеж
- Монтаж штатного крепежа (если не предусмотрено иное)
- Замер, разметка, нарезка трубы в размер (до 3,0 м.п.)
- Установка трубы на подготовленный крепеж
- Присоединение к подготовленному трубопроводу стояка
- Монтаж отвода и присоединение первого соединения внутриквартирной разводки прямым соединением (прямое/переходное/разъемное/сборное) не более 0,5 м.п.
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений

## **Дополнительные работы:**

- Отключение водоснабжения
- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки оборудования не типового габарита, если является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Крепление на нештатном крепеже (подвесы и т.п.)
- Монтаж стояка более 3,0 м.п.
- Присоединение отвода к первому соединению внутриквартирной разводки более 0,5 м.п.
- Монтаж внутриквартирных трубопроводов после первого соединения от стояка
- Монтаж компенсатора, компенсирующих элементов
- Проход, заделка перекрытия
- временная/повторная установка оборудования
- Изоляция трубопровода
- Вынос мусора, уборка помещения
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)