

Монтаж стояка (при замене, без изменения схемы подключения)

Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
 - занос из соседнего помещения в помещение установки оборудования типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
 - Разметка/сверление отверстий под штатный крепеж
 - Монтаж штатного крепежа (если не предусмотрено иное)
 - Замер, разметка, нарезка трубы в размер (до 3,0 м.п.)
 - Установка трубы на подготовленный крепеж
 - Присоединение к подготовленному трубопроводу стояка
- До первого соединения внутриквартирной разводки прямым соединением (прямое/переходное/разъемное/сборное) не более 0,8 м.п.
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений

Дополнительные работы:

- Отключение теплоснабжения
- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки оборудования не типового габарита, если является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Крепление на нештатном крепеже (подвесы и т.п.)
- Монтаж стояка более 3,0 м.п.
- Присоединение к первому соединению внутриквартирной разводки более 0,8 м.п.
- Монтаж внутриквартирных трубопроводов после первого соединения от стояка
- Монтаж компенсатора, компенсирующих элементов
- Проход, заделка перекрытия
- Вынос мусора, уборка помещения
- временная/повторная установка оборудования
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (лен, отрезные диски и т.п.)