

# Монтаж унитаза

## Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки оборудования типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- Разметка/сверление отверстий под крепеж, установка бачка (если идет отдельно от унитаза), установка на подготовленное место согласно инструкции
- Присоединение на подготовленные места соединений водопровода
- Присоединение на подготовленную систему канализации
- Регулировка работы сливного механизма (при наличии возможности)
- Силиконивание швов примыкания к полу, если это является обязательным условием согласно инструкции по установке оборудования, при этом вводится коэффициент сложности на производство работ, в зависимости от протяженности шва.
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений

## Дополнительные работы:

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки прибора не типового габарита, если оборудование является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Распаковка габаритного и хрупкого оборудования
- переделка трубопроводов водопровода, канализации, если это требуется для правильной установки, работы оборудования
- Замена тафты
- Расчеканка чугунных соединений с сохранением
- временная/повторная установка оборудования
- силиконивание швов примыкания, если это не является обязательным условиям, согласно инструкции по установке оборудования
- Вынос мусора, уборка помещения
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)