

Установка душевой кабины

Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки прибора типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- Установка поддона на ножки, выравнивание по уровню, согласно инструкции
- Крепление поддона, если это предусмотрено инструкцией
- Установка обвязки поддона и присоединение к подготовленной системе канализации
- Сборка, установка боковин, раздвижных элементов душевой кабины, выставление в положения, согласно инструкции
- Подключение смесителя к подготовленной системе водоснабжения, сопутствующих предметов (зеркала, мьльницы и т.д.)
- Силиконивание швов примыкания, если это является обязательным условием согласно инструкции по установке оборудования, при этом вводится коэффициент сложности на производство работ, в зависимости от протяженности шва и доступа к месту.
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений.

Дополнительные работы:

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки прибора не типового габарита, если оборудование является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Распаковка габаритного и хрупкого оборудования
- Регулировка высоты, если штатные ножки являются короткими
- Устройства подиума
- Крепление к стенам, если это не предусмотрено инструкцией
- монтаж/установка экрана
- силиконивание швов примыкания, если это не является обязательным условиям, согласно инструкции по установке оборудования
- переделка трубопроводов водопровода, канализации, если это требуется для правильной установки и подключения, работы оборудования
- Расчеканка чугунных соединений с сохранением
- временная/повторная установка оборудования
- Вынос мусора, уборка помещения
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)