

Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза

Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки оборудования типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- Установка, крепление рамы, механизма на подготовленное место, выравнивание по уровню, согласно инструкции
- Присоединение на подготовленные места соединений водопровода
- Присоединение на подготовленную систему канализации
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений

Дополнительные работы:

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки прибора не типового габарита, если оборудование является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Распаковка габаритного и хрупкого оборудования
- переделка трубопроводов водопровода, канализации, если это требуется для правильной установки, работы оборудования
- Расчеканка чугунных соединений с сохранением
- временная/повторная установка оборудования
- силиконирование швов примыкания, если это не является обязательным условием, согласно инструкции по установке оборудования
- Вынос мусора, уборка помещения
- Коэффициент сложности
- Стоимость расходных материалов (силикон, лен, отрезные диски и т.п.)