

Монтаж фановых труб (лежак)

Основные работы:

- распаковка оборудования, если оборудование является габаритным, стандартного размера
- занос из соседнего помещения в помещение установки оборудования типового габарита, если оборудование является не тяжелым и есть возможность свободного прохода/заноса
- Разметка/сверление отверстий под штатный крепеж
- Монтаж штатного крепежа (если не предусмотрено иное)
- Замер, разметка, нарезка трубы в размер
- Установка трубы на подготовленный крепеж
- Присоединение к подготовленному трубопроводу прямым соединением (муфта прямая/переходная)
- Проверка качества работ по установке и герметичности соединений

Дополнительные работы:

- Демонтаж, последующий монтаж оборудования и приборов, которые мешают установке прибора и производству работ
- занос в помещение установки оборудования не типового габарита, если является тяжелым, при условии, что есть возможность свободного прохода/заноса
- Демонтаж канализации
- Крепление на нештатном крепеже (подвесы и т.п.)
- Монтаж сложных соединений (тройники, крестовины),
- Расчеканка чугунных соединений с сохранением
- пробивка отверстий под трубопровод
- временная/повторная установка оборудования
- Покраска трубопровода
- Вынос мусора, уборка помещения
- Коэффициент сложности